

Răspuns la solicitările de clarificări

Referitor la achiziția directă, privind achiziția de „Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru Reabilitare Centrală Termică Corp MP și trecerea la supraveghere nepermanentă”, str. Portului nr. 23”, invitația de participare nr. 13364/21.05.2026, au fost solicitate următoarele clarificări:

Întrebarea 1: „Autorizația ISCIR PT C2-2010 (arzătoare)

În documentația de atribuire se solicită deținerea autorizației conform PT C2-2010.

Având în vedere că echipamentele moderne de tip cazan în condensatie (cum sunt cele de tip Viessmann sau similar, indicate în caietul de sarcini) sunt livrate cu arzător integrat, certificat CE conform Directivei Europene pentru echipamente cu gaz (2016/426/EU), iar documentația completă pentru autorizarea funcționării conform prescripțiilor tehnice ISCIR este furnizată de producător, vă rugăm să clarificați dacă autorizația PT C2-2010 este obligatorie pentru participarea la procedură.”

Răspunsul 1:

Entitatea juridică ce execută efectiv lucrările de instalare, montare și punere în funcțiune pe șantier trebuie să fie autorizată ISCIR conform PT C2-2010 pentru a asigura legalitatea procesului de punere în funcțiune și obținere a Autorizației de Funcționare

Întrebarea 2: „Soluția tehnică pentru prepararea apei calde menajere (ACM)

În cadrul cerințelor minime din caietul de sarcini se impune atât stocator de apă caldă cu serpentină, cât și schimbător de căldură în plăci pentru preparare ACM.

Vă rugăm să clarificați soluția tehnică solicitată, având în vedere că, din punct de vedere constructiv și funcțional, pentru prepararea apei calde menajere se utilizează, de regulă, una dintre următoarele variante:

- 1. boiler/ stocator de apă caldă cu serpentină incorporată; sau*
- 2. stocator de apă caldă fără serpentină, asociat cu schimbător de căldură în plăci.*

Vă rugăm să precizați dacă se solicită cumulativ ambele echipamente – respectiv stocator cu serpentină și schimbător în plăci — sau dacă este acceptată una dintre cele două soluții tehnice echivalente, dimensionată corespunzător necesarului de ACM.

Totodată, vă rugăm să ne comunicați debitul de apă caldă menajeră avut în vedere (numărul și tipul obiectelor sanitare deservite din Corpul MP), pentru dimensionarea corectă a echipamentelor de preparare ACM.”

Răspunsul 2:

Nu se acceptă eliminarea niciuneia dintre variante. Proiectantul are obligația de a integra în cadrul aceleiași scheme termomecanice un sistem capabil să asigure prepararea apei calde menajere la



minimum 45°C (pag. 3), combinând acumularea în stocatorul cu serpentină cu aportul schimbătorului în plăci pentru vârfuri de consum (pag. 4-5).

Sarcina de a calcula și determina *debitul de apă caldă menajeră* revine exclusiv proiectantului (oferantului câștigător) prin contract (pag. 3 din caietul de sarcini). Locația și numărul obiectelor sanitare se regăsesc în schitele anexate la Caietul de Sarcini.

Întrebarea 3: „Alimentare electrică a centralei termice

Caietul de sarcini solicită „înlocuirea completă a tabloului electric, iluminatului, prizelor și alimentării utilajelor” din centrala termică.

Vă rugăm să clarificați:

Dacă lucrările de alimentare electrică se limitează la interiorul CT (tablou + cabluri interioare) sau includ și traseul exterior până la TDGP al Corp MP, având în vedere că traseul de alimentare de la TDGP este într-un stadiu avansat de uzură (a depășit norma legală de funcționare).”

Răspunsul 3:

Dacă este necesar, se va înlocui alimentarea de la TDGP la tabloul electric din interiorul Centralei Termice, având în vedere prevederile Caietului de Sarcini: **Descrierea lucrărilor minime necesare pentru Reabilitarea Centralei Termice Corp MP.**

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU



BENEFICIAR,

Ing. Iulian ȘTEFAN

Iulian-
Laurentiu
Stefan

Semnat digital de
Iulian-Laurentiu
Stefan
Data: 2026.05.25
16:00:33 +03'00'

Ing. Nelu TALPĂU

